

COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE

Comune di Santa Lucia di Piave

Provincia di Treviso

Regione Veneto



RESTAURO, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA BARCHESSA DI PALAZZO ANCILOTTO

studio_di_fattibilità

progetto_architettonico

progetto_strutturale

preliminare

preliminare

definitivo

definitivo

esecutivo

esecutivo

N2

Quadro d'incidenza della mano d'opera - Opere di restauro

aggiornamento

COD_ 1899_cartiglio_FRONTI.dwg

02.03.2020

Responsabile unico del Procedimento
dott.ssa Anna Rita Speranza

progettisti
arch. Susanna Maset

ing. Fiorenzo Carniel

c/m
associati

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 03003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO sp. 12 cm Fornitura e posa in opera di strato in calcestruzzo alleggerito con polistirolo, del tipo "ISOCAL", ottenuto con impasto ... e opere presenti ed oggetto di lavorazione, ogni altro onere incluso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	476,37	14,00	6'669,18	2'400,90	36,000
2 03004	SOVRAPPREZZO PER MASSETTO SP.8 CM Sovrapprezzo per esecuzione di massetto dello spessore aggiuntivo di almeno 2 cm rispetto alla voce 03005 relativa al massetto dello spessore di ... era della pavimentazione in pietra naturale o altro materiale secondo indicazioni della D.LL., ogni altro onere incluso. SOMMANO mq	48,00	6,00	288,00	103,68	36,000
3 07020	INTONACO TRADIZIONALE ESTERNO Esecuzione di stuccature dell'intonaco esterno in estese dimensioni, costituito da intonaco eseguito con sabbia di fiume e calce stagionata, lavorazio ... esi nel prezzo l'onere per eventuali coperture o protezioni provvisorie di oggetti confinanti di pregio e da restaurare. SOMMANO mq	30,00	25,00	750,00	270,00	36,000
4 07050	TINTEGGIATURA TRASPIRANTE INTERNA Esecuzione di tinteggiatura traspirante antimuffa a due mani per interni, del colore a scelta della D.LL., a base di dispersione acquose conforme a ... ceste, sollevamenti in quota dei materiali, ogni altro onere incluso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	224,49	5,40	1'212,25	436,41	36,000
5 07060	VELATURA A LATTE DI CALCE PIGMENTATO esecuzione di velatura a latte di calce diluito, data a pennello a due mani, con colori semitrasparenti di qualsiasi tonalità ottenuti con l'ut ... one dei lavori in condizione di sicurezza, compresa la pulizia dei locali a fine lavorazione, ogni altro onere incluso. SOMMANO mq	1'086,92	18,00	19'564,56	7'043,24	36,000
6 03100	MASSETTO ALLEGGERITO TIPO "LECAMIX FORTE" SP. 6 cm Fornitura e posa di massetto di finitura leggero e isolante adatto a ricevere la posa diretta di pavimenti, costituito da premisc ... smaltimento e le autorizzazioni relative allo smaltimento stesso, ogni altro onere incluso per dare il lavoro finito. SOMMANO mq	204,58	33,00	6'751,14	2'430,41	36,000
7 07001	PAVIMENTO IN RESINA TIPO "COCCIOPESTO" Fornitura e posa in opera di resina multistrato tipo "AQUALAMINE Nord Resine", dello spessore di ca. 3 mm ad alta resistenza all'usura e risu ... dei residui della lavorazione, i trasporti, i rilievi e ogni altro onere incluso per dare l'esecuzione a regola d'arte. SOMMANO mq	271,40	86,00	23'340,40	8'402,54	36,000
8 07002	PAVIMENTO IN LEGNO Fornitura e posa in opera di pavimento parquet in legno di rovere, finitura sbiancata e spazzolata, spessore 10 mm, strato nobile 3 mm, lunghezza tavole 80-120 c ... ue e alle superfici di pregio da restaurare, ogni altro onere incluso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte SOMMANO mq	220,49	80,00	17'639,20	6'350,11	36,000
9 07003	RIVESTIMENTO CERAMICO A PARETE Fornitura e posa in opera di rivestimento eseguito in piastrelle monocottura di prima scelta, estruse, non smaltate, a sezione omogenea a tutto spess ... a costruzione previsto dalle direttive, compresa la pulizia finale e lo smaltimento dei materiali di risulta a discarica. SOMMANO mq	28,78	42,00	1'208,76	435,15	36,000
10 07021	INTONACO TRADIZIONALE INTERNO Esecuzione di intonaco interno a due strati, su pareti verticali e soffitti, previo rinzafo in sabbia, grassello di calce e calce idraulica, costitui ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurata vuoto per pieno esclusi i fori superiori a mq. 2.00. SOMMANO mq	269,63	25,00	6'740,75	2'426,67	36,000
11	OSCURI IN LEGNO					
	A R I P O R T A R E			84'164,24	30'299,11	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			84'164,24	30'299,11	
06004	Fornitura e posa in opera di scuri in multistrato marino da mm 40 di spessore con fugatura trasversale con recupero ferramenta di sostegno esistente (bandelle e car ... iani di lavoro , la pulizia dei locali e ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	41,08	437,00	17'951,96	6'462,71	36,000
12 06005	SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di finestre in legno lamellare di Larice leggermente spazzolato, sezione mm. 45/68 x 60/70 per il telaio e da mm. 58x62 per le ... piani di lavoro , la pulizia dei locali e ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	80,16	710,00	56'913,60	20'488,90	36,000
13 07100	VEGETAZIONE SUPERIORE - DISERBO PIANTE SUPERIORI (GLICINI) Trattamento anche ripetuto di tutte le piante mediante utilizzo di diserbante sistemico, tipo metossitriazina, applicato ... co, trasporto e scarico presso le discariche, e ogni altro onere per eseguire e completare correttamente la lavorazione. SOMMANO cadauno	6,00	93,00	558,00	200,88	36,000
14 02119	REALIZZAZIONE NUOVE SCALE IN STRUTTURA METALLICA CON RIVESTIMENTO IN LEGNO Esecuzione di nuova scala per superare il dislivello tra piano terra e piano primo con rivestimento in l ... conformità dei profili in acciaio utilizzati per la realizzazione dell'opera rilasciati dall'acciaieria di produzione. SOMMANO a corpo	2,00	7'000,00	14'000,00	5'040,00	36,000
15 05100	SPAZZOLATURA ELEMENTI LIGNEI COPERTURA Esecuzione di spazzolatura e pulitura della superfici lignee per eliminare corpi estranei, incrostazioni e grumi di varia natura, guano prese ... autorizzazioni relative allo smaltimento stesso, ogni altro onere incluso. - Copertura blocco A, B e C e solaio corpo A SOMMANO a corpo	1,00	7'500,00	7'500,00	2'700,00	36,000
16 05103	SISTEMAZIONE COMIGNOLO ESISTENTE Esecuzione della sistemazione del comignolo esistente con l'uso di materiali tradizionali coerenti con il manufatto sia nelle parti strutturali che ... curata e lo smaltimento dei residui della lavorazione, ogni altro onere incluso per dare l'esecuzione a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	240,00	240,00	86,40	36,000
17 06007	SERRAMENTI METALLICI TIPO "SECCO" Fornitura e posa in opera di infissi per porte e finestre, in parte fissi ed in parte apribili, secondo le indicazioni dello specifico elaborato p ... ali di risulta da conferire a discarica autorizzata ed ogni altro onere incluso per esecuzione a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	109,81	900,00	98'829,00	35'578,44	36,000
18 06008.a	PORTE REI 120 VETRATE - dim. 120x215 cm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in acciaio con telaio isolato a due battenti vetrati di cui uno semifisso, in posse ... tare. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATTENTI VETRATI porte fino a 3,20 mq SOMMANO cad.	3,00	2'810,00	8'430,00	3'034,80	36,000
19 06009	RECUPERO DELLA VETRATE DELLA SERRA Recupero funzionale, strutturale ed estetico dell'intero apparato delle vetrate della serra e delle vasche (corpo D), consistente nei seguenti int ... fficina e ogni altro onere e/o forniture connessi per eseguire e completare il lavoro in tutte le parti a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	46'322,84	46'322,84	16'676,22	36,000
20 07102	RIMOZIONE INTONACI CEMENTIZI ED IMPROPRI Rimozione accurata di intonaci cementizi ed intonaci non originali e non adeguati ad integrarsi con gli originali per composizione, granulo ... resso le discariche del materiale di risulta, e ogni altro onere per eseguire e completare correttamente la lavorazione. SOMMANO mq	40,05	23,00	921,15	331,61	36,000
21 07103	RIMOZIONE INTONACI AMMALORATI Rimozione di intonaci eccessivamente ammalorati e non recuperabili e messa a nudo del supporto murario. La lavorazione da eseguirsi a mano e con strum ... resso le discariche del materiale di risulta, e ogni altro onere per eseguire e completare correttamente la lavorazione. SOMMANO mq	27,12	22,00	596,64	0,00	
	A R I P O R T A R E			336'427,43	120'899,07	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			336'427,43	120'899,07	
22 07104	BONIFICA DA BIODETEROGENI (patina biologica) Esecuzione della disinfestazione delle superfici infestate da attacchi microbiologici, da attuarsi con prodotto biocida ad ampio spettro ... co, trasporto e scarico presso le discariche, e ogni altro onere per eseguire e completare correttamente la lavorazione. SOMMANO mq	447,00	14,00	6'258,00	2'252,88	36,000
23 07105	RIMOZIONE SALI MINERALI Esecuzione della bonifica da cristallizzazioni estese di sali minerali, nei casi particolari che lo necessitano, mediante impacchi, con valutazioni eseguite ... secutive, in ciclo ad asciugatura completa. Comprensivo di controllo dei risultati sul campo, ogni altro onere incluso. SOMMANO mq	6,00	35,00	210,00	75,60	36,000
24 07106	RIADESIONE DEGLI INTONACI Esecuzione del ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco distaccato mediante iniezione di adesivi riempitivi, costituiti da malte ades ... esso le discariche del materiale di risulta, e ogni altro onere per eseguire e completare correttamente la lavorazione. SOMMANO mq	50,21	70,00	3'514,70	1'265,29	36,000
25 07101.a	INTONACI DIPINTI - RIMOZIONE ELEMENTI IMPROPRI Rimozione dalle facciate degli elementi e degli oggetti diversi dai materiali originali, ma aderenti ad essi, come perni, chiodi, sta ... materiale presso discarica autorizzata. Compreso ogni onere per eseguire correttamente la lavorazione. - Prospetto Ovest SOMMANO mq	16,26	22,00	357,72	128,78	36,000
26 07101.b	- Prospetto Est SOMMANO mq	19,18	22,00	421,96	151,91	36,000
27 07101.c	- Prospetto Nord SOMMANO mq	2,01	22,00	44,22	15,92	36,000
28 07101.d	- Prospetto Sud SOMMANO mq	2,60	22,00	57,20	20,59	36,000
29 07107	PULITURA DELLA SUPERFICIE Esecuzione di rimozione della sporcizia superficiale coerente e di prodotti di degrado (ruggine, croste nere, ecc.) effettuata tenendo presente la tecnica ... si di laboratorio necessarie per stabilire l'idonea metodologia e prodotto di pulitura da impiegare nella lavorazione. SOMMANO mq	148,40	55,50	8'236,20	2'965,03	36,000
30 07108	CONSOLIDAMENTO Ristabilimento della coesione interna conservando al contempo la traspirabilità degli intonaci mediante metodica distinta e specifica per intonaci carbonatici o sil ... are a pennello o a spruzzo, evitando la formazione di patine superficiali od alterazioni cromatiche delle aree trattate. SOMMANO mq	677,00	10,00	6'770,00	2'437,20	36,000
31 07109	NUOVO INTONACO DI INTEGRAZIONE Formazione di un nuovo intonaco di integrazione, a doppio strato, da realizzarsi nelle parti di muratura a nudo, con completo distacco dell'intonaco ... re i componenti dell'intonaco originale per la formulazione della malta da impiegare per le integrazionidell'intonaco. SOMMANO mq	67,17	24,00	1'612,08	580,35	36,000
32 07110	STUCCATURA E MICROSTUCCATURA Operazioni complessive di sigillatura delle micro fessurazioni, delle fessurazioni e di ogni via d'acqua all'interno della muratura, e di ripristino de ... co, trasporto e scarico presso le discariche, e ogni altro onere per eseguire e completare correttamente la lavorazione. SOMMANO mq	148,40	42,00	6'232,80	2'243,81	36,000
33 07111	INTEGRAZIONE PITTORICA FACCIATA OVEST Ripresa pittorica dell'apparato decorativo esistente e mancante nelle facciate ovest e sud, da eseguirsi leggermente sottotono rispetto all'or ... o, trasporto e scarico presso le discariche, e ogni altro onere per eseguire e completare correttamente la lavorazione. SOMMANO mq	243,90	72,00	17'560,80	6'321,89	36,000
	A R I P O R T A R E			387'703,11	139'358,32	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			387'703,11	139'358,32	
34 07112	INTEGRAZIONE PITTORICA FACCIATE NORD-SUD-EST Ripresa pittorica della tinteggiatura mancante nelle facciate nord, est, e sud, prive di decori, da eseguirsi leggermente sovratono ris ... co, trasporto e scarico presso le discariche, e ogni altro onere per eseguire e completare correttamente la lavorazione. SOMMANO mq	355,75	28,00	9'961,00	3'585,96	36,000
35 07113	RESTAURO LEGNI ESISTENTI - MANTOVANA Esecuzione delle sverniciatura totale dei residui di smalto vecchio mediante formulazione gel neutra a base solvente della mantovana sottogrand ... resso le discariche del materiale di risulta, e ogni altro onere per eseguire e completare correttamente la lavorazione. SOMMANO ml	78,11	78,50	6'131,64	2'207,39	36,000
36 07115	RIFACIMENTO ELEMENTI IRRECUPERABILI O MANCANTI - MANTOVANA IN LEGNO SOTTOGRONDA Fornitura e messa in opera di elementi mancanti, da eseguirsi in modo da integrarsi compiutamente al ... lle dell'originale invecchiato. Dovrà essere predisposta opportuna campionatura da sottoporre all'approvazione della DL. SOMMANO ml	6,69	95,00	635,55	228,80	36,000
37 07116	RESTAURO PARAMENTI IN LEGNO DEL TERRAZZINO Esecuzione del restauro e della sistemazione di tutte le parti in legno di larice stagionato del terrazzino coerenti con il manufatto esi ... accurata e lo smaltimento dei residui della lavorazione, ogni altro onere incluso per dare l'esecuzione a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	950,00	950,00	342,00	36,000
38 07117	RESTAURO FERRAMENTA ESISTENTE Esecuzione di pulitura meccanica mediante l'impiego di spazzole o latro mezzo meccanico sufficiente a rimuovere le parti ossidate senza danneggiare il ... e piccole integrazioni mediante saldatura. Finitura con due mani di olio di lino cotto e grafite. Compreso ogni onere. SOMMANO a corpo	1,00	500,00	500,00	180,00	36,000
39 07118	RESTAURO CANCELLO Esecuzione del restauro del cancello metallico esistente eseguito con rimozione dell'attuale manufatto per eseguire quanto necessario in cantiere oppure in labora ... ccurata e lo smaltimento dei residui delle lavorazione, ogni altro onere incluso per dare l'esecuzione a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	830,00	830,00	298,80	36,000
40 07006	BANCALINI INTERNI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di bancalino da interno in lamellare di larice spazzolato, dello spessore di cm 4, con verniciatura, basso spessore da restauro ... e a quella dei serramenti. In opera sigillate a schiuma e silicone, compresa pulizia finale ed ogni altro onere incluso. SOMMANO n.	20,00	190,00	3'800,00	1'368,00	36,000
41 07007	BANCALINO ESTERNO METALLICO Fornitura e installazione di profilo metallico in alluminio sagomato dello spessore minimo di 12/10 mmper adattamento serramenti piano secondo, da insta ... adeguatamente fissato e sigillato, compresa la pulizia ed ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO n.	20,00	80,00	1'600,00	576,00	36,000
42 07119	RESTAURO ZOCCOLATURA SERRA Esecuzione del restauro e sistemazione del paramento murario costituente la zoccolatura della serra con rimozione dell'intonaco danneggiato e/o staccato ... , trasporto e scarico presso le discariche, e ogni altro onere per eseguire e completare correttamente la lavorazione. SOMMANO a corpo	1,00	530,00	530,00	190,80	36,000
43 07120	SISTEMAZIONE SCALA ACCESSO SERRA Esecuzione della sistemazione della scala di accesso alla serra in materiale lapideo per ripristinarne le dimensioni, la geometria e le caratterist ... ccurata e lo smaltimento dei residui della lavorazione, ogni altro onere incluso per dare l'esecuzione a regola d'arte. SOMMANO a corpo	1,00	760,00	760,00	273,60	36,000
44	RESINA PAVIMENTO CUCINA E BAGNI					
	A R I P O R T A R E			413'401,30	148'609,67	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			413'401,30	148'609,67	
07001.1	Fornitura e posa in opera di resina multistrato tipo "Nord Resine" con finitura NORPHEN 200 HCR (monocolore), dello spessore di ca. 2 mm ad alta res ... ei residui della lavorazione, i trasporti, i rilievi e ogni altro onere incluso per dare l'esecuzione a regola d'arte. SOMMANO mq	119,33	48,00	5'727,84	2'062,02	36,000
45 07122	RESTAURO PAVIMENTO IN COTTO DELLA SERRA Esecuzione del restauro della pavimentazione originaria in cotto eseguita previa rimozione del rivestimento eseguita a mano con il recupero ... co, trasporto e scarico presso le discariche, e ogni altro onere per eseguire e completare correttamente la lavorazione. SOMMANO mq	54,00	55,00	2'970,00	1'069,20	36,000
46 07123	RESTAURO SOGLIA IN PIETRA DELLE VETRATE DELLA SERRA E COPERTINE VASCHE ESTERNE Esecuzione della sistemazione della soglia in pietra naturale delle vetrate e delle copertine delle v ... altro onere incluso per dare l'esecuzione a regola d'arte. Dimensioni indicative 18.00 ml soglia e 6x1,50 ml copertine. SOMMANO a corpo	1,00	1'600,00	1'600,00	576,00	36,000
47 02119.2	PARAPETTO Fornitura e posa in opera di parapetto, come disegni di progetto, in acciaio con trattamento protettivo opaco o verniciato alle polveri ad alta resistenza ed antigraffio, ... zia dei locali alla fine delle lavorazioni, ogni altro onere incluso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO ml	13,10	150,00	1'965,00	707,40	36,000
48 08008	POZZETTO 50x50 cm CON CHIUSINO CLS Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls delle dimensioni interne di 50x50 cm completo di chiusino in calcestruzzo, compreso lo scavo, la pre ... ere della stesa della terra di risulta nell'area adiacente secondo le indicazioni della D.LL., ogni altro onere incluso. SOMMANO n.	61,00	83,00	5'063,00	1'822,68	36,000
49 08009	VASCA DI ACCUMULO 150x150xh.150 Fornitura e posa di vasca di accumulo dimensione 150x150 cm, h.150 cm, posto in opera su letto di sabbia, completo di chiusino superiore in ghisa 60 ... interro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. SOMMANO n.	3,00	440,00	1'320,00	475,20	36,000
50 08014	CHIUSINO "A VASCHETTA"- dim. 40x40 cm Fornitura e posa in opera di chiusino di riempimento del tipo pesante in lamiera pre zincata a caldo, della dimensione come alla sottovoce, com ... er la pavimentazione contigua, ogni altro onere incluso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. a) 40x40 cm; SOMMANO cad.	2,00	80,00	160,00	57,60	36,000
51 08010	POZZO PERDENTE Ø150 h. 300 Fornitura e posa di pozzo perdente Ø150 h. 300 cm, compreso lo scavo fino alla profondità richiesta, posto in opera su letto di sabbia, completo di pozze ... reinterro ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. SOMMANO n.	3,00	1'250,00	3'750,00	1'350,00	36,000
52 08011	CONDENSA GRASSI Fornitura e posa di bacini condensagrassi per acque saponate di diametro 100 cm e altezza 100 cm, completo in opera di elementi di fondo intermedi e coperchio in ce ... ipristino della superficie, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e completo di ogni onere e provvista accessoria. SOMMANO n.	2,00	350,00	700,00	252,00	36,000
53 07004.1	SOGLIA Fornitura e posa in opera di soglie in pietra di "cugnai" o pietra di "Lastreghe", spessore minimo della lastra cm 5 con testa smussata a "becco di civetta", finitura levig ... provvisionali necessarie, ogni altro onere incluso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - dim. 45x150 cm; SOMMANO n.	4,00	150,00	600,00	216,00	36,000
	A R I P O R T A R E			437'257,14	157'197,77	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			437'257,14	157'197,77	
54 07004.2	- dim. 35x320 cm; SOMMANO n.	2,00	280,00	560,00	201,60	36,000
55 07004.3	- dim. 35x280 cm; SOMMANO n.	2,00	260,00	520,00	187,20	36,000
56 07004.4	- dim. 50x120 cm; SOMMANO n.	3,00	140,00	420,00	151,20	36,000
57 07004.5	- dim. 30x120 cm; SOMMANO n.	1,00	150,00	150,00	54,00	36,000
58 07004.6	- dim. L=120xh.20; SOMMANO n.	2,00	90,00	180,00	64,80	36,000
59 08008.1	POZZETTO 60x60 cm CON CHIUSINO CLS Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls delle dimensioni interne di 60x60 cm completo di chiusino in calcestruzzo, compreso lo scavo, la pre ... ere della stesa della terra di risulta nell'area adiacente secondo le indicazioni della D.LL., ogni altro onere incluso. SOMMANO n.	4,00	96,00	384,00	138,24	36,000
60 08008.2	POZZETTO 40x40 cm CON CHIUSINO CLS Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls delle dimensioni interne di 40x40 cm completo di chiusino in calcestruzzo, compreso lo scavo, la pre ... ere della stesa della terra di risulta nell'area adiacente secondo le indicazioni della D.LL., ogni altro onere incluso. SOMMANO n.	10,00	63,00	630,00	226,80	36,000
61 08008.3	POZZETTO 80x80 cm CON CHIUSINO CLS Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls delle dimensioni interne di 80x80 cm completo di chiusino in calcestruzzo, compreso lo scavo, la pre ... ere della stesa della terra di risulta nell'area adiacente secondo le indicazioni della D.LL., ogni altro onere incluso. SOMMANO n.	2,00	147,00	294,00	105,84	36,000
62 05018	SCOSSALINA IN LEGNO Fornitura e posa in opera di scossalina in legno di larice stagionato per la protezione dei paramenti di rivestimento del timpano del fabbricato secondo la solu ... curata e lo smaltimento dei residui della lavorazione, ogni altro onere incluso per dare l'esecuzione a regola d'arte. SOMMANO ml	40,00	18,00	720,00	259,20	36,000
63 07051	TINTEGGIATURA A SMALTO Esecuzione mediante applicazione con rullo e/o con pennello di due mani, opportunamente diluite, di smalto satinato opaco con finitura superficiale liscia ed ... i dovranno risultare certificati nel rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione previsto dalle direttive. SOMMANO mq	623,48	12,00	7'481,76	2'693,43	36,000
64 07061	BATTISCOPA IN LEGNO Fornitura e posa in opera di robusti zoccolini battiscopa in legno, per qualsiasi sezione, del colore e finitura a scelta della D.LL. previa campionatura, posa ... per evitare danni alle strutture contigue, ogni altro onere incluso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO ml	315,69	13,00	4'103,97	1'477,43	36,000
65 07062	MASCHERAMENTO BLOCCO F IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di recinzione perimetrale con profili frangisole orizzontali in grigliato elettrosaldato tipo Gridiron mod. WING cod. a ... o i relativi oneri di smaltimento ed ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte. SOMMANO mq	21,00	96,50	2'026,50	729,54	36,000
66 07064	MASCHERAMENTO MACCHINE ESTERNE CON STRUTTURA METALLICA, RETE ELETTROSALDATA 5X5 cm, RAMPICANTI Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con pannelli in grigliato in accia ... o i relativi oneri di smaltimento ed ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte. SOMMANO mq	46,20	85,00	3'927,00	1'413,72	36,000
	A R I P O R T A R E			458'654,37	164'900,77	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			458'654,37	164'900,77	
67 07063	PROTEZIONE FINESTRE Fornitura e posa in opera di parapetto di protezione per finestre con altezza da terra inferiore a 1,00 ml, realizzato in acciaio (S235JR UNI EN 10025:2005) zin ... materiali, i traccianti, la pulizia accurata a fine lavorazione ed ogni altro onere per l'esecuzione a regola d'arte. SOMMANO n.	20,00	120,00	2'400,00	864,00	36,000
68 05101	TRATTAMENTO ANTITARLO Esecuzione di trattamento di tutte le parti in legno delle strutture esistenti del solaio e della copertura, con prodotto antitarlo del tipo "complet" applica ... r garantire idonee condizioni di sicurezza, la pulizia dei locali ed ogni altro onere incluso. - copertura Blocco A e B; SOMMANO a corpo	1,00	1'980,00	1'980,00	712,80	36,000
69 05101.1	TRATTAMENTO ANTITARLO Esecuzione di trattamento di tutte le parti in legno delle strutture esistenti del solaio e della copertura, con prodotto antitarlo del tipo "complet" applica ... , per garantire idonee condizioni di sicurezza, la pulizia dei locali ed ogni altro onere incluso. - copertura Blocco C; SOMMANO a corpo	1,00	200,00	200,00	72,00	36,000
70 05101.2	TRATTAMENTO ANTITARLO Esecuzione di trattamento di tutte le parti in legno delle strutture esistenti del solaio e della copertura, con prodotto antitarlo del tipo "complet" applica ... per garantire idonee condizioni di sicurezza, la pulizia dei locali ed ogni altro onere incluso. - solaio Blocco A e B; SOMMANO a corpo	1,00	1'125,00	1'125,00	405,00	36,000
71 06008.b	PORTE REI A BATTENTE - DIM. 90x215 cm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, ... paltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cad.	5,00	450,00	2'250,00	810,00	36,000
72 03005.1	SOVRAPPREZZO PER RETE O FIBRA PER ARMATURA MASSETTO secondo indicazioni della D.LL. SOMMANO mq	511,62	2,00	1'023,24	368,37	36,000
73 08014.1	CHIUSINO "A VASCHETTA"- dim. 50x50 cm Fornitura e posa in opera di chiusino di riempimento del tipo pesante in lamiera prezincata a caldo, della dimensione come alla sottovoce, com ... r la pavimentazione contigua, ogni altro onere incluso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. a) 50x50 cm; SOMMANO n.	2,00	100,00	200,00	72,00	36,000
74 06008.c	PORTE REI A BATTENTE - DIM. 125x215 cm Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, ... paltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	700,00	700,00	252,00	36,000
75 PRV_18B.08 .33.b 08007	CHIUSINO IN GHISA C250 - DIM. 40x40 cm CHIUSINI D'ISPEZIONE CLASSE C250 CHIUSINO QUADRATO IN GHISA SFEROIDALE C250, L.N. 400X400MM. Peso non inferiore a 33 Kg. Chiusino d'ispezion ... HIUSINI D'ISPEZIONE CLASSE C250 CHIUSINO QUADRATO IN GHISA SFEROIDALE C250, L.N. 400X400MM. Peso non inferiore a 33 Kg. SOMMANO n.	19,00	74,83	1'421,77	511,84	36,000
76 PRV_18B.08 .33.c 08007.1	CHIUSINO IN GHISA C250 - DIM. 50x50 cm Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricato in Stabilimenti ubicat ... aio quadro min 650x630mm.; coperchio sollevabile a 90° scorrevole su guide; peso complessivamente non inferiore a 40 Kg. SOMMANO n.	4,00	76,88	307,52	110,71	36,000
77 PRV_18B.08	CHIUSINO IN GHISA C250 - DIM. 60x60 cm Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma					
	A R I P O R T A R E			470'261,90	169'079,49	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			470'261,90	169'079,49	
.33.d 08007.2	UNI EN 124 - Classe C250, fabbricato in Stabilimenti ubicat ... aio quadro min 750x730mm.; coperchio sollevabile a 90° scorrevole su guide; peso complessivamente non inferiore a 40 Kg SOMMANO n.	2,00	99,43	198,86	71,59	36,000
78 PRV_18E.13 .07.00 03005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a ... a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO mq	511,62	14,52	7'428,72	2'674,34	36,000
79 PRV_18E.29 .005.02 05007	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMINATO DI RAME SALDATO Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame saldato de ... llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. SOMMANO m	2,00	32,60	65,20	18,26	28,000
80 PRV_18H.02 .027.a 08002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITÀ SN8 kN/mq - diam. 110 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato p ... el materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di scarica. - diametro esterno 110 mm d. interno 103,6 mm SOMMANO m	10,00	8,83	88,30	31,79	36,000
81 PRV_18H.02 .027.b 08001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITÀ SN8 kN/mq - diam. 125 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato p ... el materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di scarica. - diametro esterno 125 mm d. interno 117,6 mm SOMMANO m	330,64	11,46	3'789,13	1'364,09	36,000
82 PRV_18H.02 .027.c 08003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITÀ SN8 kN/mq - diam. 160 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato p ... el materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di scarica. - diametro esterno 160 mm d. interno 150,6 mm SOMMANO m	202,39	18,62	3'768,50	1'356,66	36,000
83 PRV_18H.02 .027.d 08004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITÀ SN8 kN/mq - diam. 200 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato p ... el materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di scarica. - diametro esterno 200 mm d. interno 188,2 mm SOMMANO m	10,00	29,13	291,30	104,87	36,000
84 PRV_18H.03 .015.00 08005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabil ... rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. SOMMANO n.	2,00	89,43	178,86	64,39	36,000
85 PRV_E.23.0 5.b 06002.1	PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce laccate, composte dai seguenti elementi principali:- falso telaio in legno di abete dello s ... l lavoro finito a regola d'arte.Misurazione per luce netta di passaggio. finitura opaca: ad un battente oltre i mq 1,60 SOMMANO mq	22,68	261,43	5'929,23	2'134,52	36,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro			492'000,00	176'900,00	35,955
	T O T A L E euro			492'000,00	176'900,00	35,955
	----- ----- ----- ----- -----					
	A R I P O R T A R E					

